

佛山市某医院工程技术经济指标分析—（10）

工程概况特征														
建筑专业工程概况:		建筑专业（包括建筑、市政、安装工程）							（人工、材料单价采用《佛山工程造价信息》2021年1月）					
建筑面积		258301.55 m ² ，其中：±0.00以下：69299.43m ² ， ±0.00以上：189002.12m ²				医院等级、床位数		公立三级甲等综合医院，设置床位1200 张（预留拓展至1800床空间）						
各栋建筑面积		医疗综合楼建筑面积247515.49m ² （地下室69299.43m ² ，地上部分功能包含门诊、眼科、急诊与医技、病房、科研行政等，其中门诊楼31487.18m ² ；眼科楼17435.03m ² ；急诊与医技楼53765.68m ² ；病房楼58298.8m ² ；行政科研楼17229.37m ² ）；宿舍楼5975.23m ² ；污水站1015.55m ² ；感染楼3283.11m ² ；高压氧科297m ² ；液氧站171.14m ² ；停机坪452.39m ² ；室外面积70829.91m ²												
层数		医疗综合楼：地上20层，地下2层；宿舍楼：10层；感染楼：6层				层高		地下室高度11.4m；首层高度5.4m；其它层高度4.8m、4.2m、3.0m						
基础类型		旋挖桩（1000mm/1200mm/1500mm）				土方工程及基坑支护		1.土方采用机械开挖，人工辅助；一、二类土；土方运距15km。2.基坑支护采用三轴搅拌桩止水帷幕，地下室二层范围上部5m采用1:1.75放坡，下部采用旋挖灌注桩+一道预应力锚索支护。						
结构类型		框架剪力墙结构				外墙材料名称及规格		真石漆墙面/氟碳喷涂铝单板墙面						
内墙面材料名称及规格		涂料/瓷砖/铝板/石材				地面材料名称及规格		瓷砖/石材/PVC地胶板/环氧磨石						
砖砌体材料名称及规格		蒸压加气混凝土砌块				天棚材料名称及规格		涂料/铝板/硅酸钙板/不燃板						
外墙厚度		300mm				内墙厚度		200mm /150mm						
室外路面类型		改性沥青混凝土面层、水泥石屑稳定层、级配碎石基底；仿花岗岩透水砖人行道				室外道路面积		车行道面积7247m ² ；人行道面积557m ²						
其他说明		包括建筑、装饰、室外配套和安装部分，安装部分含给排水、通风空调、消防工程、强电、弱电、消防电、防雷等，室外土建工程包括道路、围墙、绿化工程等。												
造价组成														
项目		总造价		分部分项工程费		措施项目费用		其它项目费用		规费		税金		单方造价
序号	工程名称	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	(元/m ²)
	某医院工程	1567820957.04	100.00%	1258987696.88	80.30%	161538315.99	10.30%	17841837.60	1.14%	0	0.00%	129453106.57	8.26%	6069.73
1	某医院工程—医疗综合楼地下室土建工程	506974575.57	32.34%	408886414.51	80.65%	49565977.64	9.78%	6661897.36	1.31%	0	0.00%	41860286.06	8.26%	7315.71
1.1	某医院工程—医疗综合楼地下室（桩基础工程）	120645510.79	7.70%	103434374.7	85.73%	5297770.11	4.39%	1951810.04	1.62%	0	0.00%	9961555.94	8.26%	1740.93
1.2	某医院工程—医疗综合楼地下室基坑支护（含场地平整）工程	101250601.56	6.46%	79028877.71	78.05%	11664786.09	11.52%	2196796.35	2.17%	0	0.00%	8360141.41	8.26%	1461.06
1.3	某医院工程—医疗综合楼地下室（建筑工程）	240950939.98	15.37%	188534088.44	78.25%	30707153.76	12.74%	1814666.04	0.75%	0	0.00%	19895031.74	8.26%	3476.95
1.4	某医院工程—医疗综合楼地下室（装饰装修工程）	41918003.57	2.67%	35947056.57	85.76%	1834104.67	4.38%	675722.77	1.61%	0	0.00%	3461119.56	8.26%	604.88
1.5	某医院工程—医疗综合楼地下室（（地下门诊大厅及公共主街外立面铝板幕墙装修）	409934.9	0.03%	367573.46	89.67%	6221.48	1.52%	2292.12	0.56%	0	0.00%	33847.84	8.26%	5.92

1.6	某医院工程—医疗综合楼地下室（车道雨棚、栏杆）	1799584.77	0.11%	1574443.63	87.49%	55941.53	3.11%	20610.04	1.15%	0	0.00%	148589.57	8.26%	25.97
2	某医院工程—医疗综合楼地下室安装工程	141915946	9.05%	121176708.88	85.39%	7851877.25	5.53%	1169529.46	0.82%	0	0.00%	11717830.41	8.26%	2047.87
2.1	某医院工程—医疗综合楼地下室（生活给排水工程）	8290033.5	0.53%	7037020.89	84.89%	491511.36	5.93%	77003.07	0.93%	0	0.00%	684498.18	8.26%	119.63
2.2	某医院工程—医疗综合楼地下室（消防给水工程）	14054497.15	0.90%	11545417.69	82.15%	1172487.81	8.34%	176128.58	1.25%	0	0.00%	1160463.07	8.26%	202.81
2.3	某医院工程—医疗综合楼地下室（配电照明工程）	76529476.35	4.88%	66476211.51	86.86%	3253096.09	4.25%	481221.16	0.63%	0	0.00%	6318947.59	8.26%	1104.33
2.4	某医院工程—医疗综合楼地下室（暖通工程）	43041939	2.75%	36118058.79	83.91%	2934781.99	6.82%	435176.65	1.01%	0	0.00%	3553921.57	8.26%	621.1
3	某医院工程—人防安装工程	4299226.05	0.27%	3480458.02	80.96%	403608.19	9.39%	60177.87	1.40%	0	0.00%	354981.97	8.26%	164.07
3.1	某医院工程—人防工程（给排水工程）	449645.88	0.03%	366062.22	81.41%	40443.12	8.99%	6013.82	1.34%	0	0.00%	37126.72	8.26%	17.16
3.2	某医院工程—人防工程（电气工程）	1968029.35	0.13%	1574079.19	79.98%	201196.65	10.22%	30255.67	1.54%	0	0.00%	162497.84	8.26%	75.1
3.3	某医院工程—人防工程（暖通工程）	1881550.82	0.12%	1540316.61	81.86%	161968.42	8.61%	23908.38	1.27%	0	0.00%	155357.41	8.26%	71.8
4	某医院工程—门诊楼土建工程	114106925.81	7.28%	91570117.86	80.25%	12159042.51	10.66%	956092.67	0.84%	0	0.00%	9421672.77	8.26%	3623.92
4.1	某医院工程—门诊楼（建筑工程）	44434035.45	2.83%	30274452.46	68.13%	10191487.42	22.94%	299230.26	0.67%	0	0.00%	3668865.31	8.26%	1411.18
4.2	某医院工程—门诊楼（装饰装修工程）	38426899.89	2.45%	34006672.3	88.50%	930789.53	2.42%	316574.77	0.82%	0	0.00%	3172863.29	8.26%	1220.40
4.3	某医院工程—门诊楼（外立面工程）	23840807.02	1.52%	20909569.59	87.70%	719185.13	3.02%	243545.3	1.02%	0	0.00%	1968507	8.26%	757.16
4.4	某医院工程—门诊楼（连廊钢结构工程）	2415431.71	0.15%	2132429.8	88.28%	61906.72	2.56%	21655.87	0.90%	0	0.00%	199439.32	8.26%	76.71
4.5	某医院工程—门诊楼（采光天棚工程）	2287043.13	0.15%	1949301.2	85.23%	111703.93	4.88%	37199.58	1.63%	0	0.00%	188838.42	8.26%	72.63
4.6	某医院工程—门诊楼（雨篷工程）	2702708.61	0.17%	2297692.51	85.01%	143969.78	5.33%	37886.89	1.40%	0	0.00%	223159.43	8.26%	85.84
5	某医院工程—眼科楼土建工程	48092665.78	3.07%	37466428.83	77.90%	6253477.47	13.00%	401805.42	0.84%	0	0.00%	3970954.06	8.26%	2758.39
5.1	某医院工程—眼科楼（建筑工程）	21576192.63	1.38%	14203191.5	65.83%	5444450.7	25.23%	147029.94	0.68%	0	0.00%	1781520.49	8.26%	1237.52
5.2	某医院工程—眼科楼（装饰装修工程）	14765031.56	0.94%	12971713.17	87.85%	434710.15	2.94%	139477.19	0.94%	0	0.00%	1219131.05	8.26%	846.86
5.3	某医院工程—眼科楼（外立面工程）	11316061.84	0.72%	9928264.16	87.74%	343858.08	3.04%	109585.87	0.97%	0	0.00%	934353.73	8.26%	649.04
5.4	某医院工程—眼科楼（雨篷工程）	435379.75	0.03%	363260	83.44%	30458.54	7.00%	5712.42	1.31%	0	0.00%	35948.79	8.26%	24.97
6	某医院工程—医技楼土建工程	134650180.99	8.59%	104029630.75	77.26%	18421593.49	13.68%	1081051.9	0.80%	0	0.00%	11117904.85	8.26%	2504.39
6.1	某医院工程—医技楼（建筑工程）	79705941.68	5.08%	56266417.39	70.59%	16314467	20.47%	543832.75	0.68%	0	0.00%	6581224.54	8.26%	1482.47
6.2	某医院工程—医技楼（装饰装修工程）	33322344.2	2.13%	29208595.88	87.65%	1064809.16	3.20%	297552.94	0.89%	0	0.00%	2751386.22	8.26%	619.77
6.3	某医院工程—医技楼（外立面工程）	15415939.86	0.98%	13326845.93	86.45%	639150.1	4.15%	177068.06	1.15%	0	0.00%	1272875.77	8.26%	286.72
6.4	某医院工程—医技楼（西南面大雨棚工程）	6205955.25	0.40%	5227771.55	84.24%	403167.23	6.50%	62598.15	1.01%	0	0.00%	512418.32	8.26%	115.43

7	某医院工程—病房楼土建工程	183560834.29	11.71%	140589764.07	76.59%	26256040.93	14.30%	1558630.13	0.85%	0	0.00%	15156399.16	8.26%	3148.62
7.1	某医院工程—病房楼（建筑工程）	89984457.34	5.74%	59138042.47	65.72%	22814091.6	25.35%	602413.95	0.67%	0	0.00%	7429909.32	8.26%	1543.50
7.2	某医院工程—病房楼（装饰装修工程）	55195022.67	3.52%	48008414.5	86.98%	2056374.27	3.73%	572846.71	1.04%	0	0.00%	4557387.19	8.26%	946.76
7.3	某医院工程—病房楼（外立面工程）	35474529.07	2.26%	30809431.54	86.85%	1359144.8	3.83%	376863.17	1.06%	0	0.00%	2929089.56	8.26%	608.49
7.4	某医院工程—病房楼（停机坪工程）	2906825.21	0.19%	2633875.56	90.61%	26430.26	0.91%	6506.3	0.22%	0	0.00%	240013.09	8.26%	6425.49（按停机坪面积计算）
8	某医院工程—行政科研楼土建工程	46813027.41	2.99%	35615954.3	76.08%	6919919.55	14.78%	411857.71	0.88%	0	0.00%	3865295.85	8.26%	2717.05
8.1	某医院工程—行政科研楼（建筑工程）	23955135.37	1.53%	15652607.44	65.34%	6157829.58	25.71%	166751.39	0.70%	0	0.00%	1977946.96	8.26%	1390.37
8.2	某医院工程—行政科研楼（装饰装修工程）	12285369.49	0.78%	10627052.43	86.50%	487135.59	3.97%	156793.16	1.28%	0	0.00%	1014388.31	8.26%	713.05
8.3	某医院工程—行政科研楼（外立面工程）	9673089.83	0.62%	8536976.7	88.25%	255492.19	2.64%	81925.45	0.85%	0	0.00%	798695.49	8.26%	561.43
8.4	某医院工程—行政科研楼（连廊钢结构工程）	899432.72	0.06%	799317.73	88.87%	19462.19	2.16%	6387.71	0.71%	0	0.00%	74265.09	8.26%	52.20
9	某医院工程—医疗综合楼安装工程	232225004.47	14.81%	188460003.15	81.15%	21192147.34	9.13%	3398312.33	1.46%	0	0.00%	19174541.65	8.26%	1303.05
9.1	某医院工程—医疗综合楼（生活给排水工程）	30095956.56	1.92%	24885716.01	82.69%	2303693.59	7.65%	421559.72	1.40%	0	0.00%	2484987.24	8.26%	168.87
9.2	某医院工程—医疗综合楼（消防给水工程）	17155683.15	1.09%	13890371.48	80.97%	1564248.34	9.12%	284539.03	1.66%	0	0.00%	1416524.3	8.26%	96.26
9.3	某医院工程—医疗综合楼（配电照明工程）	82830755.08	5.28%	67699498.74	81.73%	7408184	8.94%	883835.68	1.07%	0	0.00%	6839236.66	8.26%	464.78
9.4	某医院工程—医疗综合楼（暖通工程）	99794893.37	6.37%	79921686.2	80.09%	9836940.96	9.86%	1796320.89	1.80%	0	0.00%	8239945.32	8.26%	559.97
9.5	某医院工程—医疗综合楼（锅炉设备及安装工程）	1552869.61	0.10%	1407981.39	90.67%	14199.65	0.91%	2469.98	0.16%	0	0.00%	128218.59	8.26%	8.71
9.6	某医院工程—医疗综合楼（热力管道工程）	794846.7	0.05%	654749.33	82.37%	64880.8	8.16%	9587.03	1.21%	0	0.00%	65629.54	8.26%	4.46
10	某医院工程—宿舍楼土建工程	19188844.15	1.22%	15148289.69	78.94%	2247710.24	11.71%	208444.25	1.09%	0	0.00%	1584399.97	8.26%	3211.4
10.1	某医院工程—宿舍楼（建筑工程）	10774132.84	0.69%	7865184.44	73.00%	1922526.84	17.84%	96814.26	0.90%	0	0.00%	889607.3	8.26%	1803.13
10.2	某医院工程—宿舍楼（装饰装修工程）	4579106.27	0.29%	3894022.82	85.04%	228278.4	4.99%	78713.71	1.72%	0	0.00%	378091.34	8.26%	766.35
10.3	某医院工程—宿舍楼（外立面工程）	3835605.04	0.24%	3389082.43	88.36%	96905	2.53%	32916.28	0.86%	0	0.00%	316701.33	8.26%	1060.15
11	某医院工程—宿舍楼安装工程	4340333.81	0.28%	3631749.02	83.67%	285014.46	6.57%	65194.15	1.50%	0	0.00%	358376.18	8.26%	726.39
11.1	某医院工程—宿舍楼（生活给排水工程）	1419966.62	0.09%	1208975.82	85.14%	76126.41	5.36%	17619.44	1.24%	0	0.00%	117244.95	8.26%	237.64
11.2	某医院工程—宿舍楼（消防给水工程）	331070.57	0.02%	270833.86	81.81%	27839.56	8.41%	5061.05	1.53%	0	0.00%	27336.1	8.26%	55.41
11.3	某医院工程—宿舍楼（配电照明工程）	2010539.63	0.13%	1654989.17	82.32%	153491.3	7.63%	36051.3	1.79%	0	0.00%	166007.86	8.26%	336.48
11.4	某医院工程—宿舍楼（暖通工程）	578756.99	0.04%	496950.17	85.87%	27557.19	4.76%	6462.36	1.12%	0	0.00%	47787.27	8.26%	96.86

12	某医院工程—污水站土建工程	13475924.51	0.86%	10876794.71	80.71%	1248826.69	9.27%	237612.09	1.76%	0	0.00%	1112691.02	8.26%	13269.58
12.1	某医院工程—污水站(基坑支护工程)	7036410.66	0.45%	5777443.94	82.11%	512964.37	7.29%	165014.31	2.35%	0	0.00%	580988.04	8.26%	6928.67
12.2	某医院工程—污水站(建筑工程)	5121945.35	0.33%	3988700.15	77.87%	664153.53	12.97%	46178.75	0.90%	0	0.00%	422912.92	8.26%	5043.52
12.3	某医院工程—污水站(装饰装修工程)	1224023.12	0.08%	1034556.92	84.52%	64600.05	5.28%	23800.02	1.94%	0	0.00%	101066.13	8.26%	1205.28
12.4	某医院工程—污水站(外立面工程)	93545.38	0.01%	76093.7	81.34%	7108.74	7.60%	2619.01	2.80%	0	0.00%	7723.93	8.26%	92.11
13	某医院工程—污水站安装工程	557268.18	0.04%	471624.73	84.63%	31708.63	5.69%	7921.86	1.42%	0	0.00%	46012.96	8.26%	548.74
13.1	某医院工程—污水站(生活给排水工程)	309097.16	0.02%	263458.73	85.23%	16126.39	5.22%	3990.26	1.29%	0	0.00%	25521.78	8.26%	304.36
13.2	某医院工程—污水站(消防给水工程)	2502.77	0.00%	2190.8	87.54%	89.55	3.58%	15.77	0.63%	0	0.00%	206.65	8.26%	2.46
13.3	某医院工程—污水站(配电照明工程)	215689.21	0.01%	180223.33	83.56%	14101.15	6.54%	3555.53	1.65%	0	0.00%	17809.2	8.26%	212.39
13.4	某医院工程—污水站(暖通工程)	29979.04	0.00%	25751.87	85.90%	1391.54	4.64%	360.3	1.20%	0	0.00%	2475.33	8.26%	29.52
14	某医院工程—感染楼土建工程	14780156.2	0.94%	11861616.69	80.25%	1543272.34	10.44%	154887.3	1.05%	0	0.00%	1220379.87	8.26%	4501.88
14.1	某医院工程—感染楼(建筑工程)	10745013.95	0.69%	8335497.76	77.58%	1414769.17	13.17%	107544.03	1.00%	0	0.00%	887202.99	8.26%	3272.82
14.2	某医院工程—感染楼(装饰装修工程)	3085162.18	0.20%	2692390.24	87.27%	100870.84	3.27%	37162.94	1.20%	0	0.00%	254738.16	8.26%	939.71
14.3	某医院工程—感染楼(外立面工程)	949980.07	0.06%	833728.69	87.76%	27632.33	2.91%	10180.33	1.07%	0	0.00%	78438.72	8.26%	289.35
15	某医院工程—感染楼安装工程	6691426.69	0.43%	5744630.32	85.85%	316163.49	4.72%	78129.75	1.17%	0	0.00%	552503.13	8.26%	2038.14
15.1	某医院工程—感染楼(生活给排水工程)	841069.14	0.05%	722040.2	85.85%	39732.67	4.72%	9850.19	1.17%	0	0.00%	69446.08	8.26%	256.18
15.2	某医院工程—感染楼(消防给水工程)	295880.82	0.02%	238346.14	80.55%	28012.61	9.47%	5091.54	1.72%	0	0.00%	24430.53	8.26%	90.12
15.3	某医院工程—感染楼(配电照明工程)	2337393.56	0.15%	1988042.19	85.05%	124865.97	5.34%	31489.6	1.35%	0	0.00%	192995.8	8.26%	711.94
15.4	某医院工程—感染楼(暖通工程)	3217083.17	0.21%	2796201.79	86.92%	123552.24	3.84%	31698.42	0.99%	0	0.00%	265630.72	8.26%	979.89
16	某医院工程—高压氧科土建工程	2302122.9	0.15%	1850810.35	80.40%	232986.46	10.12%	28242.54	1.23%	0	0.00%	190083.55	8.26%	7751.26
16.1	某医院工程—高压氧科(建筑工程)	1950823.99	0.12%	1549837.85	79.45%	217406.41	11.14%	22502.52	1.15%	0	0.00%	161077.21	8.26%	6568.43
16.2	某医院工程—高压氧科(装饰装修工程)	243661.7	0.02%	213227.13	87.51%	7538.4	3.09%	2777.31	1.14%	0	0.00%	20118.86	8.26%	820.41
16.3	某医院工程—高压氧科(外立面工程)	107637.21	0.01%	87745.37	81.52%	8041.65	7.47%	2962.71	2.75%	0	0.00%	8887.48	8.26%	158
17	某医院工程—高压氧科安装工程	427297.66	0.03%	367647.44	86.04%	19402.32	4.54%	4966.44	1.16%	0	0.00%	35281.46	8.26%	1438.71
17.1	某医院工程—高压氧科(生活给排水工程)	12243.82	0.00%	10017.2	81.81%	973.79	7.95%	241.87	1.98%	0	0.00%	1010.96	8.26%	41.22
17.2	某医院工程—高压氧科(消防给水工程)	2502.77	0.00%	2190.8	87.54%	89.55	3.58%	15.77	0.63%	0	0.00%	206.65	8.26%	8.43
17.3	某医院工程—高压氧科(配电照明工程)	136089.04	0.01%	112130.66	82.40%	10158.06	7.46%	2563.61	1.88%	0	0.00%	11236.71	8.26%	458.21

17.4	某医院工程—高压氧科（暖通工程）	276462.03	0.02%	243308.78	88.01%	8180.92	2.96%	2145.19	0.78%	0	0.00%	22827.14	8.26%	930.85
18	某医院工程—液氧站土建工程	709403.68	0.05%	565284.54	79.68%	76559	10.79%	8985.53	1.27%	0	0.00%	58574.61	8.26%	4145.17
18.1	某医院工程—液氧站（建筑工程）	609973.38	0.04%	481934.13	79.01%	70807.81	11.61%	6866.67	1.13%	0	0.00%	50364.77	8.26%	3564.18
18.2	某医院工程—液氧站（装饰装修工程）	48765.87	0.00%	42137.85	86.41%	1901.08	3.90%	700.4	1.44%	0	0.00%	4026.54	8.26%	284.95
18.3	某医院工程—液氧站（外立面工程）	50664.43	0.00%	41212.56	81.34%	3850.11	7.60%	1418.46	2.80%	0	0.00%	4183.3	8.26%	200.82
19	某医院工程—液氧站安装工程	51817.72	0.00%	41399.05	79.89%	4902.38	9.46%	1237.76	2.39%	0	0.00%	4278.53	8.26%	302.78
19.1	某医院工程—液氧站（生活给排水工程）	6383.68	0.00%	5216.02	81.71%	512.85	8.03%	127.72	2.00%	0	0.00%	527.09	8.26%	37.3
19.2	某医院工程—液氧站（消防给水工程）	1251.39	0.00%	1095.4	87.53%	44.77	3.58%	7.89	0.63%	0	0.00%	103.33	8.26%	7.31
19.3	某医院工程—液氧站（配电照明工程）	32972.6	0.00%	25384.29	76.99%	3882.74	11.78%	983.06	2.98%	0	0.00%	2722.51	8.26%	192.66
19.4	某医院工程—液氧站（暖通工程）	11210.05	0.00%	9703.34	86.56%	462.02	4.12%	119.09	1.06%	0	0.00%	925.6	8.26%	65.5
20	某医院工程—衰变池土建工程	554306.06	0.04%	456390.26	82.34%	44712.04	8.07%	7435.37	1.34%	0	0.00%	45768.39	8.26%	12589.28
20.1	某医院工程—衰变池（建筑工程）	554306.06	0.04%	456390.26	82.34%	44712.04	8.07%	7435.37	1.34%	0	0.00%	45768.39	8.26%	12589.28
21	某医院工程—停机坪安装工程	839164.25	0.05%	758989.88	90.45%	9174.81	1.09%	1710.77	0.20%	0	0.00%	69288.79	8.26%	1854.96
21.1	某医院工程—停机坪（消防工程）	54810.13	0.00%	48051.39	87.67%	1882.17	3.43%	350.96	0.64%	0	0.00%	4525.61	8.26%	121.16
21.2	某医院工程—停机坪（配电照明工程）	784354.12	0.05%	710938.49	90.64%	7292.64	0.93%	1359.81	0.17%	0	0.00%	64763.18	8.26%	1733.8
22	某医院工程—抗震支架工程	15757074.62	1.01%	13738404.74	87.19%	561584.87	3.56%	156042.15	0.99%	0	0.00%	1301042.86	8.26%	61
22.1	某医院工程—医疗综合楼（抗震支架工程）	10127018.12	0.65%	8825661.2	87.15%	363546.61	3.59%	101634.5	1.00%	0	0.00%	836175.81	8.26%	56.82
22.2	某医院工程—宿舍楼（抗震支架工程）	121084.17	0.01%	104453.17	86.26%	5183.97	4.28%	1449.25	1.20%	0	0.00%	9997.78	8.26%	20.26
22.3	某医院工程—感染楼（抗震支架工程）	219242.94	0.01%	190527.16	86.90%	8294.35	3.78%	2318.8	1.06%	0	0.00%	18102.63	8.26%	66.78
22.4	某医院工程—高压氧站（抗震支架工程）	2492.36	0.00%	2158.19	86.59%	100.33	4.03%	28.05	1.13%	0	0.00%	205.79	8.26%	8.39
22.5	某医院工程—污水站（抗震支架工程）	9644.61	0.00%	8377.53	86.86%	367.89	3.81%	102.85	1.07%	0	0.00%	796.34	8.26%	9.5
22.6	某医院工程—负二层人防（抗震支架工程）	93541.77	0.01%	77175.06	82.50%	7502.38	8.02%	1140.7	1.22%	0	0.00%	7723.63	8.26%	3.57
22.7	某医院工程—医疗综合楼地下室（抗震支架工程）	5184050.65	0.33%	4530052.43	87.38%	176589.34	3.41%	49368	0.95%	0	0.00%	428040.88	8.26%	74.81
23	某医院工程—智能化及信息工程（消防电）	27572981.31	1.76%	20344477.75	73.78%	4246757.73	15.40%	705077.65	2.56%	0	0.00%	2276668.18	8.26%	106.75
23.1	某医院工程—医疗综合楼地下室（智能化及信息工程（消防电））	9750573.32	0.62%	7050240.34	72.31%	1658065.49	17.00%	237174.28	2.43%	0	0.00%	805093.21	8.26%	140.7
23.2	某医院工程—医疗综合楼（智能化及信息工程（消防电））	17085272.42	1.09%	12712518.99	74.41%	2512063.66	14.70%	449979.2	2.63%	0	0.00%	1410710.57	8.26%	95.87
23.3	某医院工程—感染楼（智能化及信息工程（消防电））	284819.95	0.02%	223011.68	78.30%	30928.91	10.86%	7362.12	2.58%	0	0.00%	23517.24	8.26%	86.75

23.4	某医院工程—宿舍楼（智能化及信息工程(消防电)）	285662.25	0.02%	221707.92	77.61%	33027.3	11.56%	7340.24	2.57%	0	0.00%	23586.79	8.26%	47.81
23.5	某医院工程—室外（智能化及信息工程(消防电)）	79957.91	0.01%	68367.52	85.50%	3898.48	4.88%	1089.88	1.36%	0	0.00%	6602.03	8.26%	1.13
23.6	某医院工程—高压氧站（智能化及信息工程(消防电)）	36976.81	0.00%	29575.09	79.98%	3478.85	9.41%	869.74	2.35%	0	0.00%	3053.13	8.26%	124.5
23.7	某医院工程—污水处理站（智能化及信息工程(消防电)）	49718.65	0.00%	39056.21	78.55%	5295.04	10.65%	1262.19	2.54%	0	0.00%	4105.21	8.26%	48.96
24	某医院工程—室外工程	47934448.93	3.06%	41854107.34	87.32%	1645856.16	3.43%	476595.14	0.99%	0	0.00%	3957890.29	8.26%	676.75
24.1	某医院工程—绿化工程	9168274.17	0.58%	8037046.5	87.66%	271436.97	2.96%	102777.24	1.12%	0	0.00%	757013.46	8.26%	226.76
24.2	某医院工程—园建工程	17232287.85	1.10%	15035472.99	87.25%	607930.4	3.53%	166035	0.96%	0	0.00%	1422849.46	8.26%	566.88
24.3	某医院工程—室外市政工程	3935580	0.25%	3508488.91	89.15%	84154.89	2.14%	17980.05	0.46%	0	0.00%	324956.15	8.26%	55.56
24.4	某医院工程—景观给排水工程	924009.25	0.06%	796243.23	86.17%	39501.52	4.28%	11970.16	1.30%	0	0.00%	76294.34	8.26%	22.85
24.5	某医院工程—室外给排水工程	7921964.08	0.51%	7078025.78	89.35%	141190.09	1.78%	48641.08	0.61%	0	0.00%	654107.13	8.26%	111.84
24.6	某医院工程—室外泛光照明工程	4731107.6	0.30%	3996087.88	84.46%	277772.2	5.87%	66605.61	1.41%	0	0.00%	390641.91	8.26%	66.8
24.7	某医院工程—室外景观照明工程	1888923.59	0.12%	1563914.53	82.79%	132109.77	6.99%	36933.12	1.96%	0	0.00%	155966.17	8.26%	26.67
24.8	某医院工程—室外电气管网工程	234475.8	0.01%	190233.24	81.13%	19445.82	8.29%	5436.35	2.32%	0	0.00%	19360.39	8.26%	3.31
24.9	某医院工程—室外弱电管网工程	659794.3	0.04%	530589.77	80.42%	58399.66	8.85%	16326.44	2.47%	0	0.00%	54478.43	8.26%	9.32
24.10	某医院工程—室外电气工程	1238032.29	0.08%	1118004.51	90.30%	13914.84	1.12%	3890.09	0.31%	0	0.00%	102222.85	8.26%	17.48

费用分析

项目		总造价	人工费	材料费	机械费	主材设备费用	管理费	利润	按费率计算的措施项目 费（含绿色施工安全防 护措施费）	其他费用	税金
序号	工程名称	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	某医院工程	1567820957.04	218905802.02	663276854.33	72212723.11	289867056.78	59921870.24	56332125.44	59993568.98	17841837.6	129453106.6
		100.00%	13.96%	42.31%	4.61%	18.49%	3.82%	3.59%	3.83%	1.14%	8.26%
1	某医院工程—医疗综合楼地下室土建工程	506974575.57	59305295.36	282914413.55	52616948.18	1379536.31	21954374.35	22198598.67	18082292.84	6661897.36	41860286.06
		32.34%	11.70%	55.80%	10.38%	0.27%	4.33%	4.38%	3.57%	1.31%	8.26%
1.1	某医院工程—医疗综合楼地下室（桩基础工程）	120645510.79	9267319.83	64617617.34	18615680.74	0.00	5357125.20	5576507.26	5297770.11	1951810.04	9961555.94
		8.23%	7.68%	53.56%	15.43%	0.00%	4.44%	4.62%	4.39%	1.62%	8.26%
1.2	某医院工程—医疗综合楼地下室基坑支护（含场地平整）工程	101250601.56	8841768.56	38506976.25	24815908.29	82688.38	5756503.44	6726394.08	5962732.96	2196796.35	8360141.41
		6.46%	8.73%	38.03%	24.51%	0.08%	5.69%	6.64%	5.89%	2.17%	8.26%

1.3	某医院工程—医疗综合楼地下室（建筑工程）	240950940	31423665.89	156047037.91	8977544.07	740809.82	9226085.37	7899941.91	4925522.10	1814666.04	19895031.74
		16.43%	13.04%	64.76%	3.73%	0.31%	3.83%	3.28%	2.04%	0.75%	8.26%
1.4	某医院工程—医疗综合楼地下室（装饰装修工程）	41918003.57	9474720.86	22730900.70	178461.61	70451.97	1562719.01	1930326.95	1834104.67	675722.77	3461119.56
		2.86%	22.60%	54.23%	0.43%	0.17%	3.73%	4.61%	4.38%	1.61%	8.26%
1.5	某医院工程—医疗综合楼地下室（（地下门诊大厅及公共主街外立面铝板幕墙装修）	409934.9	32020.34	323257.63	724.27	0.00	5018.67	6549.62	6221.48	2292.12	33847.84
		0.03%	7.81%	78.86%	0.18%	0.00%	1.22%	1.60%	1.52%	0.56%	8.26%
1.6	某医院工程—医疗综合楼地下室（车道雨棚、栏杆）	1799584.77	265799.88	688623.72	28629.20	485586.14	46922.66	58878.85	55941.53	20610.04	148589.57
		0.12%	14.77%	38.27%	1.59%	26.98%	2.61%	3.27%	3.11%	1.15%	8.26%
2	某医院工程—医疗综合楼地下室安装工程	141915946	11206444.56	3382570.35	926760.05	100472553.51	3286701.64	2339834.59	7413967.26	1169529.46	11717830.41
		9.68%	7.90%	2.38%	0.65%	70.80%	2.32%	1.65%	5.22%	0.82%	8.26%
2.1	某医院工程—医疗综合楼地下室（生活给排水工程）	8290033.5	651894.30	96196.01	147426.54	5797602.22	219236.09	154060.89	462221.25	77003.07	684498.18
		0.57%	7.86%	1.16%	1.78%	69.93%	2.64%	1.86%	5.58%	0.93%	8.26%
2.2	某医院工程—医疗综合楼地下室（消防给水工程）	14054497.15	1617058.39	308957.29	226167.95	8642075.20	480761.34	352139.78	1090547.31	176128.58	1160463.07
		0.96%	11.51%	2.20%	1.61%	61.49%	3.42%	2.51%	7.76%	1.25%	8.26%
2.3	某医院工程—医疗综合楼地下室（配电照明工程）	76529476.35	4682220.56	675490.02	311565.07	58645464.81	1380047.80	963316.63	3071522.04	481221.16	6318947.59
		5.22%	6.12%	0.88%	0.41%	76.63%	1.80%	1.26%	4.01%	0.63%	8.26%
2.4	某医院工程—医疗综合楼地下室（暖通工程）	43041939	4255271.31	2301927.03	241600.49	27387411.28	1206656.41	870317.29	2789676.65	435176.65	3553921.57
		2.93%	9.89%	5.35%	0.56%	63.63%	2.80%	2.02%	6.48%	1.01%	8.26%
3	某医院工程—人防安装工程	4299226.05	585770.78	172124.29	34037.52	2416520.15	169675.63	120406.47	385578.60	60177.87	354981.97
		0.29%	13.63%	4.00%	0.79%	56.21%	3.95%	2.80%	8.97%	1.40%	8.26%
3.1	某医院工程—人防工程（给排水工程）	449645.88	57355.69	10797.94	5246.77	265665.02	17432.85	12031.58	37978.88	6013.82	37126.72
		0.03%	12.76%	2.40%	1.17%	59.08%	3.88%	2.68%	8.45%	1.34%	8.26%
3.2	某医院工程—人防工程（电气工程）	1968029.35	289991.85	58459.81	21099.93	1066480.34	86059.61	60558.00	192661.54	30255.67	162497.84
		0.13%	14.74%	2.97%	1.07%	54.19%	4.37%	3.08%	9.79%	1.54%	8.26%
3.3	某医院工程—人防工程（暖通工程）	1881550.82	238423.24	102866.54	7690.82	1084374.79	66183.17	47816.89	154938.18	23908.38	155357.41
		0.13%	12.67%	5.47%	0.41%	57.63%	3.52%	2.54%	8.23%	1.27%	8.26%
4	某医院工程—门诊楼土建工程	114106925.8	16732942.70	73446323.88	2319268.57	1145639.74	3679446.45	3810673.06	2595108.69	956092.67	9421672.77
		7.78%	14.66%	64.37%	2.03%	1.00%	3.22%	3.34%	2.27%	0.84%	8.26%
4.1	某医院工程—门诊楼（建筑工程）	44434035.45	8082257.98	25916451.38	1441135.19	146527.39	2162624.26	1904745.43	812196.43	299230.26	3668865.31
		3.03%	18.19%	58.33%	3.24%	0.33%	4.87%	4.29%	1.83%	0.67%	8.26%

4.2	某医院工程—门诊楼（装饰装修工程）	38426899.89	4370332.17	27865090.25	211760.50	0.00	714727.76	916576.00	859274.37	316574.77	3172863.29
		2.62%	11.37%	72.51%	0.55%	0.00%	1.86%	2.39%	2.24%	0.82%	8.26%
4.3	某医院工程—门诊楼（外立面工程）	23840807.02	3237845.12	16193582.30	289818.17	0.00	540867.97	705542.95	661051.54	243545.3	1968507
		1.63%	13.58%	67.92%	1.22%	0.00%	2.27%	2.96%	2.77%	1.02%	8.26%
4.4	某医院工程—门诊楼（连廊钢结构工程）	2415431.71	176443.91	767562.92	135531.14	912404.08	81207.45	62383.23	58780.23	21655.87	199439.32
		0.16%	7.30%	31.78%	5.61%	37.77%	3.36%	2.58%	2.43%	0.90%	8.26%
4.5	某医院工程—门诊楼（采光天棚工程）	2287043.13	396907.58	1133743.36	143459.68	86708.27	91148.07	108076.72	100970.28	37199.58	188838.42
		0.16%	17.35%	49.57%	6.27%	3.79%	3.99%	4.73%	4.41%	1.63%	8.26%
4.6	某医院工程—门诊楼（雨蓬工程）	2702708.61	469155.94	1569893.67	97563.89	0.00	88870.94	113348.73	102835.83	37886.89	223159.43
		0.18%	17.36%	58.09%	3.61%	0.00%	3.29%	4.19%	3.80%	1.40%	8.26%
5	某医院工程—眼科楼土建工程	48092665.78	7649372.10	30481484.26	1085781.35	0.00	1665682.21	1747046.78	1090614.70	401805.42	3970954.06
		3.28%	15.91%	63.38%	2.26%	0.00%	3.46%	3.63%	2.27%	0.84%	8.26%
5.1	某医院工程—眼科楼（建筑工程）	21576192.63	4146395.54	12154967.27	854380.75	0.00	1092633.62	1000074.26	399081.26	147029.94	1781520.49
		1.47%	19.22%	56.34%	3.96%	0.00%	5.06%	4.64%	1.85%	0.68%	8.26%
5.2	某医院工程—眼科楼（装饰装修工程）	14765031.56	1948867.18	10265215.04	90438.44	0.00	315537.30	407961.30	378580.94	139477.19	1219131.05
		1.01%	13.20%	69.52%	0.61%	0.00%	2.14%	2.76%	2.56%	0.94%	8.26%
5.3	某医院工程—眼科楼（外立面工程）	11316061.84	1467711.89	7806531.77	136476.08	0.00	243128.19	320835.13	297447.35	109585.87	934353.73
		0.77%	12.97%	68.99%	1.21%	0.00%	2.15%	2.84%	2.63%	0.97%	8.26%
5.4	某医院工程—眼科楼（雨蓬工程）	435379.75	86397.49	254770.18	4486.08	0.00	14383.10	18176.09	15505.15	5712.42	35948.79
		0.03%	19.84%	58.52%	1.03%	0.00%	3.30%	4.17%	3.56%	1.31%	8.26%
6	某医院工程—医技楼土建工程	134650181	21476867.74	83570285.24	3022643.03	1506559.43	5041200.98	4900413.48	2934283.75	1081051.9	11117904.85
		9.18%	15.95%	62.06%	2.24%	1.12%	3.74%	3.64%	2.18%	0.80%	8.26%
6.1	某医院工程—医技楼（建筑工程）	79705941.68	13827630.63	47665697.91	2532099.67	18917.86	3788856.61	3272211.95	1476117.47	543832.75	6581224.54
		5.43%	17.35%	59.80%	3.18%	0.02%	4.75%	4.11%	1.85%	0.68%	8.26%
6.2	某医院工程—医技楼（装饰装修工程）	33322344.2	4310249.57	23430468.57	154811.32	0.00	677358.62	893186.86	807643.70	297552.94	2751386.22
		2.27%	12.94%	70.31%	0.46%	0.00%	2.03%	2.68%	2.42%	0.89%	8.26%
6.3	某医院工程—医技楼（外立面工程）	15415939.86	2474688.99	9891549.69	186968.76	0.00	399856.73	532377.42	480613.32	177068.06	1272875.77
		1.05%	16.05%	64.16%	1.21%	0.00%	2.59%	3.45%	3.12%	1.15%	8.26%
6.4	某医院工程—医技楼（西南面大雨棚工程）	6205955.25	864298.55	2582569.07	148763.28	1487641.57	175129.02	202637.25	169909.25	62598.15	512418.32
		0.42%	13.93%	41.61%	2.40%	23.97%	2.82%	3.27%	2.74%	1.01%	8.26%

7	某医院工程—病房楼土建工程	183560834.3	30080478.67	110168739.11	5069397.08	3508531.65	6747463.18	7030651.67	4230567.47	1558630.13	15156399.16
		12.52%	16.39%	60.02%	2.76%	1.91%	3.68%	3.83%	2.30%	0.85%	8.26%
7.1	某医院工程—病房楼（建筑工程）	89984457.34	16460294.99	50272869.71	4325555.09	500561.66	4600566.23	4157312.49	1635123.57	602413.95	7429909.32
		6.14%	18.29%	55.87%	4.81%	0.56%	5.11%	4.62%	1.82%	0.67%	8.26%
7.2	某医院工程—病房楼（装饰装修工程）	55195022.67	8257755.10	35151241.68	343689.79	1743330.72	1284814.81	1720724.97	1554869.63	572846.71	4557387.19
		3.76%	14.96%	63.69%	0.62%	3.16%	2.33%	3.12%	2.82%	1.04%	8.26%
7.3	某医院工程—病房楼（外立面工程）	35474529.07	5293941.16	22727552.19	370010.49	780265.44	841199.07	1132892.32	1022914.32	376863.17	2929089.56
		2.42%	14.92%	64.07%	1.04%	2.20%	2.37%	3.19%	2.88%	1.06%	8.26%
7.4	某医院工程—病房楼（停机坪工程）	2906825.21	68487.42	2017075.53	30141.71	484373.83	20883.07	19721.89	17659.95	6506.3	240013.09
		0.20%	2.36%	69.39%	1.04%	16.66%	0.72%	0.68%	0.61%	0.22%	8.26%
8	某医院工程—行政科研楼土建工程	46813027.41	8159427.95	28004757.89	1026154.20	586278.99	1804280.68	1837299.16	1117899.49	411857.71	3865295.85
		3.19%	17.43%	59.82%	2.19%	1.25%	3.85%	3.92%	2.39%	0.88%	8.26%
8.1	某医院工程—行政科研楼（建筑工程）	23955135.37	4715359.36	13172460.37	888036.14	221490.10	1239925.79	1120793.08	452610.91	166751.39	1977946.96
		1.63%	19.68%	54.99%	3.71%	0.92%	5.18%	4.68%	1.89%	0.70%	8.26%
8.2	某医院工程—行政科研楼（装饰装修工程）	12285369.49	2242427.79	7566732.01	48769.59	15628.06	356765.00	458303.83	425581.43	156793.16	1014388.31
		0.84%	18.25%	61.59%	0.40%	0.13%	2.90%	3.73%	3.46%	1.28%	8.26%
8.3	某医院工程—行政科研楼（外立面工程）	9673089.83	1143462.31	6947295.00	54503.88	0.00	185213.48	239603.76	222369.08	81925.45	798695.49
		0.66%	11.82%	71.82%	0.56%	0.00%	1.91%	2.48%	2.30%	0.85%	8.26%
8.4	某医院工程—行政科研楼（连廊钢结构工程）	899432.72	58178.49	318270.51	34844.59	349160.83	22376.41	18598.49	17338.06	6387.71	74265.09
		0.06%	6.47%	35.39%	3.87%	38.82%	2.49%	2.07%	1.93%	0.71%	8.26%
9	某医院工程—医疗综合楼安装工程	232225004.5	38505231.97	7867253.49	1938820.61	130406274.64	9404670.24	6800320.87	14731218.13	3398312.33	19174541.65
		15.83%	16.58%	3.39%	0.83%	56.16%	4.05%	2.93%	6.34%	1.46%	8.26%
9.1	某医院工程—医疗综合楼（生活给排水工程）	30095956.56	4587486.73	790118.17	423884.94	17871503.82	1165366.27	843358.91	1507919.11	421559.72	2484987.24
		2.05%	15.24%	2.63%	1.41%	59.38%	3.87%	2.80%	5.01%	1.40%	8.26%
9.2	某医院工程—医疗综合楼（消防给水工程）	17155683.15	3112761.64	326355.37	279080.91	9374737.18	774534.23	568898.96	1017796.12	284539.03	1416524.3
		1.17%	18.14%	1.90%	1.63%	54.65%	4.51%	3.32%	5.93%	1.66%	8.26%
9.3	某医院工程—医疗综合楼（配电照明工程）	82830755.08	10188733.30	1580140.94	349743.17	52977428.70	2534133.19	1770925.45	5708064.28	883835.68	6839236.66
		5.65%	12.30%	1.91%	0.42%	63.96%	3.06%	2.14%	6.89%	1.07%	8.26%
9.4	某医院工程—医疗综合楼（暖通工程）	99794893.37	20512932.55	5107702.46	861777.51	48362222.83	4895907.18	3593021.56	6425439.84	1796320.89	8239945.32
		6.80%	20.56%	5.12%	0.86%	48.46%	4.91%	3.60%	6.44%	1.80%	8.26%

9.5	某医院工程—医疗综合楼（锅炉设备及安装工程）	1552869.61	17881.72	14499.12	6818.11	1353982.30	9860.17	4939.97	14199.65	2469.98	128218.59
		0.11%	1.15%	0.93%	0.44%	87.19%	0.63%	0.32%	0.91%	0.16%	8.26%
9.6	某医院工程—医疗综合楼（热力管道工程）	794846.7	85436.03	48437.43	17515.97	466399.81	24869.20	19176.02	57799.13	9587.03	65629.54
		0.05%	10.75%	6.09%	2.20%	58.68%	3.13%	2.41%	7.27%	1.21%	8.26%
10	某医院工程—宿舍楼土建工程	19188844.15	3293787.06	11350523.37	646424.18	5931.75	745508.46	788123.99	565777.23	208444.25	1584399.97
		1.31%	17.17%	59.15%	3.37%	0.03%	3.89%	4.11%	2.95%	1.09%	8.26%
10.1	某医院工程—宿舍楼(建筑工程)	10774132.84	1709508.23	6235053.59	617499.17	5931.75	491543.74	465463.75	262781.56	96814.26	889607.3
		0.73%	15.87%	57.87%	5.73%	0.06%	4.56%	4.32%	2.44%	0.90%	8.26%
10.2	某医院工程—宿舍楼(装饰装修工程)	4579106.27	1133380.87	2364954.06	3289.74	0.00	179682.20	227350.88	213651.49	78713.71	378091.34
		0.31%	24.75%	51.65%	0.07%	0.00%	3.92%	4.96%	4.67%	1.72%	8.26%
10.3	某医院工程—宿舍楼(外立面工程)	3835605.04	450897.96	2750515.72	25635.27	0.00	74282.52	95309.36	89344.18	32916.28	316701.33
		0.26%	11.76%	71.71%	0.67%	0.00%	1.94%	2.48%	2.33%	0.86%	8.26%
11	某医院工程—宿舍楼安装工程	4340333.81	675634.62	120491.29	28121.89	2544939.70	183904.25	130610.57	233199.49	65194.15	358376.18
		0.30%	15.57%	2.78%	0.65%	58.63%	4.24%	3.01%	5.37%	1.50%	8.26%
11.1	某医院工程—宿舍楼（生活给排水工程）	1419966.62	177740.65	23055.21	11555.43	925423.51	49052.47	35244.53	63024.74	17619.44	117244.95
		0.10%	12.52%	1.62%	0.81%	65.17%	3.45%	2.48%	4.44%	1.24%	8.26%
11.2	某医院工程—宿舍楼（消防给水工程）	331070.57	55573.00	4800.69	4773.71	191448.71	13846.72	10120.75	18103.39	5061.05	27336.1
		0.02%	16.79%	1.45%	1.44%	57.83%	4.18%	3.06%	5.47%	1.53%	8.26%
11.3	某医院工程—宿舍楼（配电照明工程）	2010539.63	374230.28	77480.56	10818.49	1041393.42	103430.26	72320.89	128955.49	36051.3	166007.86
		0.14%	18.61%	3.85%	0.54%	51.80%	5.14%	3.60%	6.41%	1.79%	8.26%
11.4	某医院工程—宿舍楼（暖通工程）	578756.99	68090.69	15154.83	974.26	386674.06	17574.80	12924.40	23115.88	6462.36	47787.27
		0.04%	11.76%	2.62%	0.17%	66.81%	3.04%	2.23%	3.99%	1.12%	8.26%
12	某医院工程—污水站土建工程	13475924.51	2223417.01	6320539.79	1482318.79	24138.48	690242.05	740136.89	644947.12	237612.09	1112691.02
		0.92%	16.50%	46.90%	11.00%	0.18%	5.12%	5.49%	4.79%	1.76%	8.26%
12.1	某医院工程—污水站(基坑支护工程)	7036410.66	1139016.08	2552437.91	1249403.78	0.00	425097.28	476651.13	447896.00	165014.31	580988.04
		0.48%	16.19%	36.27%	17.76%	0.00%	6.04%	6.77%	6.37%	2.35%	8.26%
12.2	某医院工程—污水站(建筑工程)	5121945.35	707614.12	3167756.74	232287.15	24138.48	207740.96	187999.53	125342.33	46178.75	422912.92
		0.35%	13.82%	61.85%	4.54%	0.47%	4.06%	3.67%	2.45%	0.90%	8.26%
12.3	某医院工程—污水站(装饰装修工程)	1224023.12	339372.41	574878.77	627.86	0.00	51677.03	68001.93	64600.05	23800.02	101066.13
		0.08%	27.73%	46.97%	0.05%	0.00%	4.22%	5.56%	5.28%	1.94%	8.26%

12.4	某医院工程—污水站(外立面工程)	93545.38	37414.40	25466.37	0.00	0.00	5726.78	7484.30	7108.74	2619.01	7723.93
		0.01%	40.00%	27.22%	0.00%	0.00%	6.12%	8.00%	7.60%	2.80%	8.26%
13	某医院工程—污水站安装工程	557268.18	78384.75	12925.52	4205.97	341330.37	22295.15	15855.63	28336.48	7921.86	46012.96
		0.04%	14.07%	2.32%	0.75%	61.25%	4.00%	2.85%	5.08%	1.42%	8.26%
13.1	某医院工程—污水站(生活给排水工程)	309097.16	38918.04	5110.95	2837.77	199404.10	11059.51	7978.76	14273.15	3990.26	25521.78
		0.02%	12.59%	1.65%	0.92%	64.51%	3.58%	2.58%	4.62%	1.29%	8.26%
13.2	某医院工程—污水站(消防给水工程)	2502.77	190.87	5.19	0.00	1952.56	43.76	31.52	56.42	15.77	206.65
		0.00%	7.63%	0.21%	0.00%	78.02%	1.75%	1.26%	2.25%	0.63%	8.26%
13.3	某医院工程—污水站(配电照明工程)	215689.21	35722.81	6872.60	1215.48	120477.59	10196.36	7124.57	12718.12	3555.53	17809.2
		0.01%	16.56%	3.19%	0.56%	55.86%	4.73%	3.30%	5.90%	1.65%	8.26%
13.4	某医院工程—污水站(暖通工程)	29979.04	3553.03	936.78	152.72	19496.12	995.52	720.78	1288.79	360.3	2475.33
		0.00%	11.85%	3.12%	0.51%	65.03%	3.32%	2.40%	4.30%	1.20%	8.26%
14	某医院工程—感染楼土建工程	14780156.2	2197878.38	9004526.08	642983.54	3681.25	567225.87	568200.21	420408.41	154887.3	1220379.87
		1.01%	14.87%	60.92%	4.35%	0.02%	3.84%	3.84%	2.84%	1.05%	8.26%
14.1	某医院工程—感染楼(建筑工程)	10745013.95	1541292.27	6396464.28	623237.14	3681.25	460801.35	432949.94	291905.23	107544.03	887202.99
		0.73%	14.34%	59.53%	5.80%	0.03%	4.29%	4.03%	2.72%	1.00%	8.26%
14.2	某医院工程—感染楼(装饰装修工程)	3085162.18	511152.78	1970915.74	19746.40	0.00	84367.32	106156.10	100870.84	37162.94	254738.16
		0.21%	16.57%	63.88%	0.64%	0.00%	2.73%	3.44%	3.27%	1.20%	8.26%
14.3	某医院工程—感染楼(外立面工程)	949980.07	145433.33	637146.06	0.00	0.00	22057.20	29094.17	27632.33	10180.33	78438.72
		0.06%	15.31%	67.07%	0.00%	0.00%	2.32%	3.06%	2.91%	1.07%	8.26%
15	某医院工程—感染楼安装工程	6691426.69	776625.47	175773.30	41365.37	4410283.95	220973.24	156415.10	279470.10	78129.75	552503.13
		0.46%	11.61%	2.63%	0.62%	65.91%	3.30%	2.34%	4.18%	1.17%	8.26%
15.1	某医院工程—感染楼(生活给排水工程)	841069.14	95743.11	12445.51	7257.35	563799.85	27589.88	19703.44	35234.14	9850.19	69446.08
		0.06%	11.38%	1.48%	0.86%	67.03%	3.28%	2.34%	4.19%	1.17%	8.26%
15.2	某医院工程—感染楼(消防给水工程)	295880.82	55739.31	5272.05	4976.24	158106.90	13866.51	10178.89	18212.43	5091.54	24430.53
		0.02%	18.84%	1.78%	1.68%	53.44%	4.69%	3.44%	6.16%	1.72%	8.26%
15.3	某医院工程—感染楼(配电照明工程)	2337393.56	316687.15	68590.00	10436.49	1451188.45	90350.39	63125.23	112638.28	31489.6	192995.8
		0.16%	13.55%	2.93%	0.45%	62.09%	3.87%	2.70%	4.82%	1.35%	8.26%
15.4	某医院工程—感染楼(暖通工程)	3217083.17	308455.90	89465.74	18695.29	2237188.75	89166.46	63407.54	113385.25	31698.42	265630.72
		0.22%	9.59%	2.78%	0.58%	69.54%	2.77%	1.97%	3.52%	0.99%	8.26%

16	某医院工程—高压氧科土建工程	2302122.9	347862.97	1327665.50	137354.81	3681.25	94834.68	97059.24	76658.33	28242.54	190083.55
		0.16%	15.11%	57.67%	5.97%	0.16%	4.12%	4.22%	3.33%	1.23%	8.26%
16.1	某医院工程—高压氧科(建筑工程)	1950823.99	267168.57	1137813.44	136048.97	3681.25	82117.03	80658.65	61078.28	22502.52	161077.21
		0.13%	13.70%	58.32%	6.97%	0.19%	4.21%	4.13%	3.13%	1.15%	8.26%
16.2	某医院工程—高压氧科(装饰装修工程)	243661.7	38369.95	159348.26	1305.84	0.00	6266.69	7933.28	7538.40	2777.31	20118.86
		0.02%	15.75%	65.40%	0.54%	0.00%	2.57%	3.26%	3.09%	1.14%	8.26%
16.3	某医院工程—高压氧科(外立面工程)	107637.21	42324.45	30503.80	0.00	0.00	6450.96	8467.31	8041.65	2962.71	8887.48
		0.01%	39.32%	28.34%	0.00%	0.00%	5.99%	7.87%	7.47%	2.75%	8.26%
17	某医院工程—高压氧科安装工程	427297.66	44211.75	7708.84	7090.02	286333.45	14005.20	9936.78	17764.96	4966.44	35281.46
		0.03%	10.35%	1.80%	1.66%	67.01%	3.28%	2.33%	4.16%	1.16%	8.26%
17.1	某医院工程—高压氧科(生活给排水工程)	12243.82	2281.38	315.87	245.92	6128.23	670.54	483.79	865.15	241.87	1010.96
		0.00%	18.63%	2.58%	2.01%	50.05%	5.48%	3.95%	7.07%	1.98%	8.26%
17.2	某医院工程—高压氧科(消防给水工程)	2502.77	190.87	5.19	0.00	1952.56	43.76	31.52	56.42	15.77	206.65
		0.00%	7.63%	0.21%	0.00%	78.02%	1.75%	1.26%	2.25%	0.63%	8.26%
17.3	某医院工程—高压氧科(配电照明工程)	136089.04	25546.16	4765.07	1077.98	69241.29	7358.52	5131.70	9170.04	2563.61	11236.71
		0.01%	18.77%	3.50%	0.79%	50.88%	5.41%	3.77%	6.74%	1.88%	8.26%
17.4	某医院工程—高压氧科(暖通工程)	276462.03	16193.34	2622.71	5766.12	209011.37	5932.38	4289.77	7673.34	2145.19	22827.14
		0.02%	5.86%	0.95%	2.09%	75.60%	2.15%	1.55%	2.78%	0.78%	8.26%
18	某医院工程—液氧站土建工程	709403.68	106905.23	396063.34	48182.32	4627.52	30659.31	31018.32	24389.30	8985.53	58574.61
		0.05%	15.07%	55.83%	6.79%	0.65%	4.32%	4.37%	3.44%	1.27%	8.26%
18.1	某医院工程—液氧站(建筑工程)	609973.38	76730.77	353791.30	48087.34	4627.52	25905.62	24963.69	18638.10	6866.67	50364.77
		0.04%	12.58%	58.00%	7.88%	0.76%	4.25%	4.09%	3.06%	1.13%	8.26%
18.2	某医院工程—液氧站(装饰装修工程)	48765.87	9910.71	28479.38	94.98	0.00	1652.05	2001.11	1901.08	700.4	4026.54
		0.00%	20.32%	58.40%	0.19%	0.00%	3.39%	4.10%	3.90%	1.44%	8.26%
18.3	某医院工程—液氧站(外立面工程)	50664.43	20263.75	13792.66	0.00	0.00	3101.64	4053.52	3850.11	1418.46	4183.3
		0.00%	40.00%	27.22%	0.00%	0.00%	6.12%	8.00%	7.60%	2.80%	8.26%
19	某医院工程—液氧站安装工程	51817.72	11983.26	2263.04	869.28	20752.31	3529.46	2478.53	4427.48	1237.76	4278.53
		0.00%	23.13%	4.37%	1.68%	40.05%	6.81%	4.78%	8.54%	2.39%	8.26%
19.1	某医院工程—液氧站(生活给排水工程)	6383.68	1175.57	181.94	157.65	3147.28	354.09	255.46	456.87	127.72	527.09
		0.00%	18.42%	2.85%	2.47%	49.30%	5.55%	4.00%	7.16%	2.00%	8.26%

19.2	某医院工程—液氧站（消防给水工程）	1251.39	95.43	2.60	0.00	976.28	21.88	15.76	28.21	7.89	103.33
		0.00%	7.63%	0.21%	0.00%	78.02%	1.75%	1.26%	2.25%	0.63%	8.26%
19.3	某医院工程—液氧站（配电照明工程）	32972.6	9524.86	1774.62	672.07	8988.00	2823.85	1969.04	3516.40	983.06	2722.51
		0.00%	28.89%	5.38%	2.04%	27.26%	8.56%	5.97%	10.66%	2.98%	8.26%
19.4	某医院工程—液氧站（暖通工程）	11210.05	1187.40	303.88	39.56	7640.75	329.64	238.27	426.00	119.09	925.6
		0.00%	10.59%	2.71%	0.35%	68.16%	2.94%	2.13%	3.80%	1.06%	8.26%
20	某医院工程—衰变池土建工程	554306.06	67204.10	303126.96	50909.60	12381.21	23673.94	23622.50	20181.71	7435.37	45768.39
		0.04%	12.12%	54.69%	9.18%	2.23%	4.27%	4.26%	3.64%	1.34%	8.26%
20.1	某医院工程—衰变池（建筑工程）	554306.06	67204.10	303126.96	50909.60	12381.21	23673.94	23622.50	20181.71	7435.37	45768.39
		0.04%	12.12%	54.69%	9.18%	2.23%	4.27%	4.26%	3.64%	1.34%	8.26%
21	某医院工程—停机坪安装工程	839164.25	18752.59	2276.15	1410.44	731325.88	4856.87	3420.23	6119.40	1710.77	69288.79
		0.06%	2.23%	0.27%	0.17%	87.15%	0.58%	0.41%	0.73%	0.20%	8.26%
21.1	某医院工程—停机坪（消防工程）	54810.13	3558.43	246.90	577.92	42659.22	933.65	701.73	1255.37	350.96	4525.61
		0.00%	6.49%	0.45%	1.05%	77.83%	1.70%	1.28%	2.29%	0.64%	8.26%
21.2	某医院工程—停机坪（配电照明工程）	784354.12	15194.16	2029.25	832.52	688666.66	3923.22	2718.50	4864.03	1359.81	64763.18
		0.05%	1.94%	0.26%	0.11%	87.80%	0.50%	0.35%	0.62%	0.17%	8.26%
22	某医院工程—抗震支架工程	15757074.62	1560421.50	160381.29	0.00	11272938.77	432578.88	312084.30	558162.77	156042.15	1301042.86
		1.07%	9.90%	1.02%	0.00%	71.54%	2.75%	1.98%	3.54%	0.99%	8.26%
22.1	某医院工程—医疗综合楼（抗震支架工程）	10127018.12	1016345.00	104460.70	0.00	7219836.10	281750.40	203269.00	363546.61	101634.5	836175.81
		0.69%	10.04%	1.03%	0.00%	71.29%	2.78%	2.01%	3.59%	1.00%	8.26%
22.2	某医院工程—宿舍楼（抗震支架工程）	121084.17	14492.50	1489.55	0.00	81555.02	4017.60	2898.50	5183.97	1449.25	9997.78
		0.01%	11.97%	1.23%	0.00%	67.35%	3.32%	2.39%	4.28%	1.20%	8.26%
22.3	某医院工程—感染楼（抗震支架工程）	219242.94	23188.00	2383.28	0.00	153890.12	6428.16	4637.60	8294.35	2318.8	18102.63
		0.01%	10.58%	1.09%	0.00%	70.19%	2.93%	2.12%	3.78%	1.06%	8.26%
22.4	某医院工程—高压氧站（抗震支架工程）	2492.36	280.50	28.83	0.00	1715.00	77.76	56.10	100.33	28.05	205.79
		0.00%	11.25%	1.16%	0.00%	68.81%	3.12%	2.25%	4.03%	1.13%	8.26%
22.5	某医院工程—污水站（抗震支架工程）	9644.61	1028.50	105.71	0.00	6752.50	285.12	205.70	367.89	102.85	796.34
		0.00%	10.66%	1.10%	0.00%	70.01%	2.96%	2.13%	3.81%	1.07%	8.26%
22.6	某医院工程—负二层人防（抗震支架工程）	93541.77	11407.00	1172.42	0.00	59152.00	3162.24	2281.40	4080.28	1140.7	7723.63
		0.01%	12.19%	1.25%	0.00%	63.24%	3.38%	2.44%	4.36%	1.22%	8.26%

22.7	某医院工程—医疗综合楼地下室（抗震支架工程）	5184050.65	493680.00	50740.80	0.00	3750038.03	136857.60	98736.00	176589.34	49368	428040.88
		0.35%	9.52%	0.98%	0.00%	72.34%	2.64%	1.90%	3.41%	0.95%	8.26%
23	某医院工程—智能化及信息工程（消防电）	27572981.31	7988513.97	1245633.28	79823.17	8634355.07	2004051.71	1410550.90	3226004.00	705077.65	2276668.18
		1.88%	28.97%	4.52%	0.29%	31.31%	7.27%	5.12%	11.70%	2.56%	8.26%
23.1	某医院工程—医疗综合楼地下室（智能化及信息工程（消防电））	9750573.32	2452222.80	382511.38	25271.79	3151039.86	670798.63	474447.03	1552313.72	237174.28	805093.21
		0.66%	25.15%	3.92%	0.26%	32.32%	6.88%	4.87%	15.92%	2.43%	8.26%
23.2	某医院工程—医疗综合楼（智能化及信息工程（消防电））	17085272.42	5349884.77	831216.68	52395.26	5199656.68	1282162.63	900250.81	1609575.58	449979.2	1410710.57
		1.16%	31.31%	4.87%	0.31%	30.43%	7.50%	5.27%	9.42%	2.63%	8.26%
23.3	某医院工程—感染楼（智能化及信息工程（消防电））	284819.95	76053.46	13760.99	689.93	99938.35	20972.53	14727.74	26334.30	7362.12	23517.24
		0.02%	26.70%	4.83%	0.24%	35.09%	7.36%	5.17%	9.25%	2.58%	8.26%
23.4	某医院工程—宿舍楼（智能化及信息工程（消防电））	285662.25	77931.54	13173.94	774.05	99577.70	20880.34	14683.90	26256.03	7340.24	23586.79
		0.02%	27.28%	4.61%	0.27%	34.86%	7.31%	5.14%	9.19%	2.57%	8.26%
23.5	某医院工程—室外（智能化及信息工程（消防电））	79957.91	10741.27	1598.76	157.48	50508.84	3192.14	2175.40	3898.48	1089.88	6602.03
		0.01%	13.43%	2.00%	0.20%	63.17%	3.99%	2.72%	4.88%	1.36%	8.26%
23.6	某医院工程—高压氧站（智能化及信息工程（消防电））	36976.81	8901.99	1335.91	163.18	15336.10	2466.79	1739.93	3111.05	869.74	3053.13
		0.00%	24.07%	3.61%	0.44%	41.47%	6.67%	4.71%	8.41%	2.35%	8.26%
23.7	某医院工程—污水处理站（智能化及信息工程（消防电））	49718.65	12778.14	2035.62	371.48	18297.54	3578.65	2526.09	4514.84	1262.19	4105.21
		0.00%	25.70%	4.09%	0.75%	36.80%	7.20%	5.08%	9.08%	2.54%	8.26%
24	某医院工程—室外工程	47934448.93	5812387.53	12839004.52	1006403.14	20148461.40	1130035.81	1257367.50	1306191.29	476595.14	3957890.29
		3.27%	12.13%	26.78%	2.10%	42.03%	2.36%	2.62%	2.72%	0.99%	8.26%
24.1	某医院工程—（首层、二层、十一层、六层、负一层）绿化工程	9168274.17	1597568.90	1384350.62	130693.55	4488263.46	225111.95	311125.95	171295.39	102777.24	757013.46
		0.63%	17.42%	15.10%	1.43%	48.95%	2.46%	3.39%	1.87%	1.12%	8.26%
24.2	某医院工程—（首层、二层、十一层、六层、负一层）园建工程	17232287.85	2031934.50	5670025.94	400623.04	6281762.19	370538.70	437737.42	450666.42	166035	1422849.46
		1.18%	11.79%	32.90%	2.32%	36.45%	2.15%	2.54%	2.62%	0.96%	8.26%
24.3	某医院工程—室外市政工程	3935580	229047.50	1886917.56	83649.58	1258930.49	37745.11	46931.93	49445.14	17980.05	324956.15
		0.27%	5.82%	47.95%	2.13%	31.99%	0.96%	1.19%	1.26%	0.46%	8.26%
24.4	某医院工程—景观给排水工程	924009.25	168760.15	244311.11	30742.46	276324.42	36183.61	39907.20	38903.01	11970.16	76294.34
		0.06%	18.26%	26.44%	3.33%	29.90%	3.92%	4.32%	4.21%	1.30%	8.26%
24.5	某医院工程—室外给排水工程	7921964.08	615826.92	3169378.58	198504.13	2806855.58	132078.74	162868.39	133762.98	48641.08	654107.13
		0.54%	7.77%	40.01%	2.51%	35.43%	1.67%	2.06%	1.69%	0.61%	8.26%

24.6	某医院工程—室外泛光照明工程	4731107.6	698735.53	125720.42	6844.48	2878985.04	192247.28	133531.62	238248.25	66605.61	390641.91
		0.32%	14.77%	2.66%	0.14%	60.85%	4.06%	2.82%	5.04%	1.41%	8.26%
24.7	某医院工程—室外景观照明工程	1888923.59	248318.45	89182.99	121012.74	954111.82	77516.23	73949.29	132109.77	36933.12	155966.17
		0.13%	13.15%	4.72%	6.41%	50.51%	4.10%	3.91%	6.99%	1.96%	8.26%
24.8	某医院工程—室外电气管网工程	234475.8	46966.64	62111.63	7396.86	50340.76	12532.27	10862.18	19445.82	5436.35	19360.39
		0.02%	20.03%	26.49%	3.15%	21.47%	5.34%	4.63%	8.29%	2.32%	8.26%
24.9	某医院工程—室外弱电管网工程	659794.3	139643.32	201649.59	23621.04	98094.63	34907.95	32665.69	58399.66	16326.44	54478.43
		0.04%	21.16%	30.56%	3.58%	14.87%	5.29%	4.95%	8.85%	2.47%	8.26%
24.10	某医院工程—室外电气工程	1238032.29	35585.62	5356.08	3315.26	1054793.01	11173.97	7787.83	13914.84	3890.09	102222.85
		0.08%	2.87%	0.43%	0.27%	85.20%	0.90%	0.63%	1.12%	0.31%	8.26%

主要工料指标

工料名称	人工(元)	水泥(t)	钢筋(t)	商品混凝土(m³)	预拌砂浆(m³)	防水卷材(m²)	氟碳喷涂铝单板(m²)	钢化玻璃(m²)	硅酸钙板(m²)	商品混凝土(m³)	砌块(千块)	铜芯电缆(m)
每100m²工料指标	84748.16	4.54	13.53	108.84	6.02	90.66	23.59	19.22	15.34	108.84	1.45	65.12
工料名称	瓷砖(m²)	配电箱(台)	镀锌钢板(m²)	风口(个)	花岗岩(m²)	真石漆(kg)	无机涂料(kg)	灯具(套)	镀锌钢管(m)	透水砖(m²)		
每100m²工料指标	56.66	0.70	77.66	5.21	2.99	37.09	37.99	19.23	359.09	5.89		